

CUP: J17H21005810004

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI CAVRIAGO - anno 2022

PROGETTO ESECUTIVO




TITOLO:

ANALISI PREZZI

DATA

04/2022


ORIENTAMENTO



TAVOLA

AP

SCALA



PROGETTISTA

COLLABORATORI

RESP. DEL PROCEDIMENTO

DIREZIONE LAVORI

COORDINATORE SICUREZZA

Arch. Riccardo Franceschetti

Geom. Annalisa Leoni
Lauro Zampolini

Ing. j. Cristiano Cucchi

Ing. j. Cristiano Cucchi

Ing. Ello Mattioli

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Riqualificazione centro urbano anno 2022 - CUP J17H21005810004

COMMITTENTE: Azienda Speciale Cavriagoservizi

Data, 28/04/2022

IL TECNICO
Geom. Leoni Annalisa

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP03	Basamento per palo di illuminazione in c.l.s. di cemento dosato a 2.5 ql. x m3, compreso scavo posa del tubo verticale D.200 gettato Basamento pali in cls cm. 80 x 80 x 80 E L E M E N T I: (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (L) materiale di consumo cadauno (E) [N04.004.015.a] Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e l ... di cui MDO= 57.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000 1,000 1,000 0,600	27,06 25,19 47,27 48,20	27,06 25,19 47,27 28,92	MDO MDO ---
	Sommano euro			128,44	
	Spese Generali 14.00% * (128.44) euro			17,98	
	Sommano euro			146,42	
	Utili Impresa 10% * (146.42) euro			14,64	
	T O T A L E euro / cadauno			161,06	
Nr. 2 NP05	Fresatura di conglomerato bituminoso cm.3 mediante l'impiego di fresa meccanica a freddo di idonea potenza, compresi il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta ... o ad una distanza di 10 km, con l'accurata pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione x quantita' oltre 500 mq E L E M E N T I: (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (L) fresa ora	0,050 0,050 0,014	27,06 25,19 38,25	1,35 1,26 0,54	MDO MDO
	Sommano euro			3,15	
	Spese Generali 14.00% * (3.15) euro			0,44	
	Sommano euro			3,59	
	Utili Impresa 10% * (3.59) euro			0,36	
	T O T A L E euro / mq			3,95	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			4,00	
Nr. 3 NP069c	Rimozione e trasporto a discarica di armatura E L E M E N T I: (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora (E) [N04.001.010] Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi oper ... di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,140 0,200	28,11 87,25	3,94 17,45	MDO ---
	Sommano euro			21,39	
	Spese Generali 14.00% * (21.39) euro			2,99	
	Sommano euro			24,38	
	Utili Impresa 10% * (24.38) euro			2,44	
	T O T A L E euro / n			26,82	
Nr. 4 NP076	"Fornitura e posa in opera di cavo multipolare isolato in gomma G7 rivestita in pvc, rispondente alle Norme CEI 20-22, a bassa emissione di fumi e gas tossici e c ... in rame, per la distribuzione dell'energia, posato in polifore predisposte."_ FGO7R-4 Sezione 2X1,5 mm². E L E M E N T I: (E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria ora (L) Materiale come da descrizione ca	0,045 1,000	28,11 0,20	1,26 0,20	MDO
	A R I P O R T A R E			1,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,46	
Nr. 5 NP080	Sommano euro			1,46	
	Spese Generali 14.00% * (1.46) euro			0,20	
	Sommano euro			1,66	
	Utili Impresa 10% * (1.66) euro			0,17	
	T O T A L E euro / m			1,83	
	Fornitura e posa in opera di morsettiera da incasso palo in resina poliamminica autoestinguente, comprensivo di portafusibile sezionabile e portello in resina munito di serratura speciale.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria ora	0,300	28,11	8,43	MDO
	(L) Materiale come da descrizione m	1,000	29,10	29,10	
	Sommano euro			37,53	
Nr. 6 NP088B	Spese Generali 14.00% * (37.53) euro			5,25	
	Sommano euro			42,78	
	Utili Impresa 10% * (42.78) euro			4,28	
	T O T A L E euro / n			47,06	
	_ Fornitura e posa in opera di armatura stradale con corpo inferiore portante in pressofusione di alluminio, antinvecchiamento, Tipo ITALO1 della ditta AEC.Armatura LED 4mod, classe di isolamento II, con sezionatore bipolare, TIPO 2M .				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria ora	1,000	28,11	28,11	MDO
	(E) [N04.001.010] Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi oper ...	0,500	87,25	43,63	---
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	206,19	206,19	
	(L) Materiale come da descrizione cadauno				
Nr. 7 NPXXX	Sommano euro			277,93	
	Spese Generali 14.00% * (277.93) euro			38,91	
	Sommano euro			316,84	
	Utili Impresa 10% * (316.84) euro			31,68	
	T O T A L E euro / n			348,52	
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme				
	Tecniche, per la formazione dello strato di base a ... gli eventuali oneri				
	occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative				
	E L E M E N T I:				
	(L) MATERIALE m2*cm	1,000	0,22	0,22	
	(E) [M01.001.020] Comune edile ora	0,015	25,19	0,38	MDO
	(E) [N04.016.010.a] Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrifica ...				
	di cui MDO= 54.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,002	54,90	0,11	---
	(E) [N04.001.005.a] Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carb ...				
	di cui MDO= 68.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,002	43,70	0,09	---
	Sommano euro			0,80	
	Spese Generali 14.00% * (0.80) euro			0,11	
	Sommano euro			0,91	
	Utili Impresa 10% * (0.91) euro			0,09	
	T O T A L E euro / m2*cm			1,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 8 UT.ILL.003	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in gomma G7 rivestita in pvc, rispondente alle norme CEI 20-22, a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi, con conduttore flessibile in rame, per la distribuzione dell'energia, posato in polifere predisposte. cavo FG7R-4 sezione 2X1X2.5mmq E L E M E N T I: (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora (L) materiale come da descrizione m	0,049 1,000	28,11 0,36	1,38 0,36	MDO
	Sommano euro			1,74	
	Spese Generali 14.00% * (1.74) euro			0,24	
	Sommano euro			1,98	
	Utili Impresa 10% * (1.98) euro			0,20	
	Sommano euro			2,18	
	Percentuale +/- sul totale analisi -0,5% euro			-0,01	
	T O T A L E euro / m			2,17	
Nr. 9 UT002	Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomer ... ale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per chiusino o griglia dim max 50x50 cm E L E M E N T I: (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (E) [N04.010.010.a] Betoniera con motore elettrico o a scoppio, compresi carbura ... ora (L) materiale di consumo cadauno	0,600 0,600 0,190 1,000	29,14 25,19 1,92 30,81	17,48 15,11 0,36 30,81	MDO MDO ---
	Sommano euro			63,76	
	Spese Generali 14.00% * (63.76) euro			8,93	
	Sommano euro			72,69	
	Utili Impresa 10% * (72.69) euro			7,27	
	Sommano euro			79,96	
	Percentuale +/- sul totale analisi -0,01% euro			-0,01	
	T O T A L E euro / cadauno			79,95	
Nr. 10 UT003	Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomer ... ale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per chiusino dim. 50x70 o diametro 60cm E L E M E N T I: (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (E) [N04.010.010.a] Betoniera con motore elettrico o a scoppio, compresi carbura ... ora (L) materiale di consumo cadauno	1,000 1,000 0,200 1,000	29,14 25,19 1,92 46,35	29,14 25,19 0,38 46,35	MDO MDO ---
	Sommano euro			101,06	
	Spese Generali 14.00% * (101.06) euro			14,15	
	Sommano euro			115,21	
	Utili Impresa 10% * (115.21) euro			11,52	
	T O T A L E euro / cadauno			126,73	
Nr. 11 UT004	Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomer ... trale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per ogni chiusino per presa d'acqua E L E M E N T I: (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (E) [N04.010.010.a] Betoniera con motore elettrico o a scoppio, compresi carbura ... ora (L) materiale di consumo cadauno	0,500 0,500 0,200 1,000	29,14 25,19 1,92 27,91	14,57 12,60 0,38 27,91	MDO MDO ---
	A R I P O R T A R E			55,46	

[illegible]

COMMITTENTE: Azienda Speciale Caviagioservizi
ANALISI DEI PREZZI

