

# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Servizi di SGOMBERO NEVE E SPARGISALE/GHIAINO

**COMMITTENTE:** Comune di S. Ilario d'Enza

Data, 01/10/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
1 N 01	Reperibilità mezzi 2019/2020 2020/2021 2021/2022						10,00 10,00 10,00		
	SOMMANO...	cadauno					30,00	2'300,00	69'000,00
2 N 02	Trattori spargisale/ghiaino metallici spinti da trattore agricolo, macchina operatrice o autocarro della potenza minima di 80 CV.  Possibilità di distribuzione di sabbia e ghiai ... olato tramite valvola Gomma antiusura interna Rullo spargitore che assicura una ripartizione uniforme del prodotto 2019/2020 2020/2021 2021/2022						26,00 26,00 26,00		
	SOMMANO...	h					78,00	69,00	5'382,00
3 N 03	Trattori sgombraneve metallici a lama spinti da trattore agricolo, macchina operatrice o autocarro della potenza minima di 80 CV. Lo sgombraneve sarà dotato di una lama metallica ... a direzione di marcia durante il lavoro e tali da stabilizzare l'alerone in posizione orizzontale quando è sollevato. 2019/2020 2020/2021 2021/2022						70,00 70,00 70,00		
	SOMMANO...	h					210,00	69,00	14'490,00
4 N 04	fornitura di sale alla rinfusa per utilizzo stradale con stoccaggio presso deposito appaltatore  sale marino greggio industriale con antiammassante in sacconi, per uso stradale in camionate intere 2019/2020 2020/2021 2021/2022						16,00 16,00 16,00		
	SOMMANO...	t					48,00	85,50	4'104,00
5 N 05	fornitura di ghiaino 0/8 per utilizzo stradale con stoccaggio presso deposito appaltatore 2019/2020 2020/2021 2021/2022						40,00 40,00 40,00		
	SOMMANO...	t					120,00	15,20	1'824,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								94'800,00
	<b>T O T A L E euro</b>								94'800,00
	Data, 01/10/2019								
	<b>Il Tecnico</b>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								94'800,00