



Azienda speciale CavriagoServizi

COMUNE DI CAVRIAGO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



CUP: J19J24002960005

RIGENERAZIONE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO DI
CAVRIAGO

PROGETTO ESECUTIVO



TITOLO:

ANALISI PREZZI

DATA

02/2025

ORIENTAMENTO

TAVOLA

AP

SCALA

PROGETTISTA

COLLABORATORI

RESP. DEL PROCEDIMENTO

DIREZIONE LAVORI

COORDINATORE SICUREZZA

Arch. Riccardo Franceschetti

Sig. Lauro Zampolini
Geom. Annalisa Leoni

Ing. Cristiano Cucchi

Arch. Riccardo Franceschetti

Ing. Ello Mattioli

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Rigenerazione Urbana Comune di Cavriago 2024

COMMITTENTE: Azienda Speciale Cavriago Servizi

Data, 12/02/2025

IL TECNICO
Arch. Riccardo Franceschetti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP01	Fornitura e posa di pavimentazione drenante tipo Ecodrain completa di sottofondo				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01.001.020] Comune edile ora	0,150	25,19	3,78	MDO
	(E) [N04.010.005] Autobetoniera, da 9 mc resi	0,020	112,98	2,26	---
	di cui MDO= 32.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	25,85	25,85	
	(L) Fornitura ecodrain colorato m2				
	Sommano euro			31,89	
	Spese Generali 14.00% * (31.89) euro			4,46	
	Sommano euro			36,35	
	Utili Impresa 10% * (36.35) euro			3,64	
	T O T A L E euro / mq			39,99	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			40,00	
Nr. 2 NP069c	Rimozione e trasporto a discarica di armatura				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora	0,140	25,42	3,56	MDO
	(E) [N04.001.010] Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi oper ...	0,200	85,10	17,02	---
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	Sommano euro			20,58	
	Spese Generali 14.00% * (20.58) euro			2,88	
	Sommano euro			23,46	
	Utili Impresa 10% * (23.46) euro			2,35	
	T O T A L E euro / n			25,81	
Nr. 3 NP076	Fornitura e posa di Cavo multipolare isolato in gomma G7 rivestita in pvc, rispondente alle Norme CEI 20-22, a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, c ... la distribuzione dell'energia, posato in polifore				
	predisposte."_ FGO7R-4 Sezione 2X1,5 mm². FG16OR 2x1,5 mmq				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria ora	0,060	27,23	1,63	MDO
	(L) Cavo multipolare m	1,000	0,35	0,35	
	Sommano euro			1,98	
	Spese Generali 14.00% * (1.98) euro			0,28	
	Sommano euro			2,26	
	Utili Impresa 10% * (2.26) euro			0,23	
	T O T A L E euro / m			2,49	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			2,50	
Nr. 4 NP080	Fornitura e posa in opera di morsettiera da incasso palo in resina poliamminica autoestinguente, comprensivo di portafusibile sezionabile e portello in resina munito di serratura speciale.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria ora	0,300	27,23	8,17	MDO
	(L) Materiale come da descrizione m	1,000	29,10	29,10	
	Sommano euro			37,27	
	Spese Generali 14.00% * (37.27) euro			5,22	
	Sommano euro			42,49	
	A R I P O R T A R E			42,49	

