

ELENCO PREZZI

OGGETTO: affidamento del Servizio di manutenzione del verde del Comune di Cavriago (RE)

COMMITTENTE: Comune di Cavriago (RE)

Data, 22/10/2019

IL TECNICO
Ing. jr. Cristiano Cucchi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0001	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta [...].Comprensivo del reimpianto della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata, l'onere di smaltimento e la pulizia del cantiere. Prezzo maggiorato del 10% per smaltimento e rimozione del ceppo. Per esemplari di altezza fino a 6 m euro (novantadue/12)	cadauno	92,12
0002	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta.Comprensivo del reimpianto della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata, l'onere di smaltimento e la pulizia del cantiere. Prezzo maggiorato del 10% per smaltimento e rimozione del ceppo. Per esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centosessantacinque/04)	cadauno	165,04
0003	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta [...].Comprensivo del reimpianto della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata, l'onere di smaltimento e la pulizia del cantiere.Prezzo maggiorato del 10% per smaltimento e rimozione del ceppo. Per esemplari di altezza dai 12 m ai 16 m euro (duecentonovanta/77)	cadauno	290,77
0004	idem c.s. ...pulizia del cantiere. Prezzo maggiorato del 10% per smaltimento e rimozione del ceppo. Per esemplari di altezza dai 16 m ai 23 m. euro (quattrocento/28)	cadauno	400,28
0006	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta [...].Comprensivo del reimpianto della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata, l'onere di smaltimento e la pulizia del cantiere.Prezzo maggiorato del 10% per smaltimento e rimozione del ceppo. Per esemplari di altezza fino a 6 m euro (centoundici/57)	cadauno	111,57
0007	idem c.s. ...pulizia del cantiere. Prezzo maggiorato del 10% per smaltimento e rimozione del ceppo. Per esemplari di altezza dai 6 m ai 12 m euro (centosettantasei/98)	cadauno	176,98
0008	idem c.s. ...pulizia del cantiere.Prezzo maggiorato del 10% per smaltimento e rimozione del ceppo. Per esemplari di altezza dai 12 m ai 16 m euro (trecentoventitre/02)	cadauno	323,02
0010	idem c.s. ...pulizia del cantiere.Prezzo maggiorato del 10% per smaltimento e rimozione del ceppo. Per esemplari di altezza dai 23 m ai 30 m euro (ottocento/02)	cadauno	800,02
0012	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dal DEC comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, con l'ausilio di idonea attrezzatura, operaio potatore specializzato, piattaforma di adeguata altezza, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm.5. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, oneri di smaltimento e pulizia del cantiere. Intervento su esemplari di altezza da 6 m a 12 m. euro (centoventitre/78)	cadauno	123,78
0013	idem c.s. ...su esemplari di altezza dai 12 m ai 16 m euro (duecentodue/90)	cadauno	202,90
0014	idem c.s. ...su esemplari dai 16 m ai 23 m euro (trecentoventicinque/64)	cadauno	325,64
0021	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dal DEC comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, con l'ausilio di idonea attrezzatura, operaio potatore specializzato, piattaforma di adeguata altezza, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm.5. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, oneri di smaltimento e pulizia del cantiere. Per esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (centoventi/76)	cadauno	120,76
0022	idem c.s. ...altezza da 16 m a 23 m euro (centoottantanove/19)	cadauno	189,19
0025	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dal DEC comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, con l'ausilio di idonea attrezzatura, operaio potatore specializzato, piattaforma di adeguata altezza, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm.5. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, oneri di smaltimento e pulizia del cantiere. Per esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (centosessantasei/01)	cadauno	166,01
0026	idem c.s. ...altezza da 16 m a 23 m euro (duecentoquarantacinque/95)	cadauno	245,95
0028	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, con l'ausilio di idonea attrezzatura, operaio potatore specializzato, piattaforma di adeguata altezza, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro su tagli di diametro superiore a 5 cm. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, oneri di smaltimento e pulizia del cantiere. Per esemplari di altezza fino a 10 m. euro (settantadue/88)	cadauno	72,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0029	idem c.s. ...di altezza da 10 m fino a 16 m euro (centotré/27)	cadauno	103,27
0032	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, con l'ausilio di idonea attrezzatura, operaio potatore specializzato, piattaforma di adeguata altezza, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro su tagli di diametro superiore a 5 cm. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, oneri di smaltimento e pulizia del cantiere. Per esemplari di altezza fino a 10 m euro (ottantauno/79)	cadauno	81,79
0045	Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento. euro (sette/23)	cadauno	7,23
0055	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento e la pulizia del cantiere. Per siepi con perimetro sezione media da 200cm a 400cm euro (quattro/46)	m	4,46
0070	Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in vaso o zolla, esclusa fornitura, in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro e la fornitura e stesa di 20 l di terriccio torboso, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, fornitura e posa di dispositivo antilepre, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 15l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di altezza fino ad 1m. Maggiorazione del 10% per l'esecuzione dell'intervento come sopradetto euro (nove/98)	cadauno	9,98
0072	Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, per una profondità massima di 70 cm, compresa la raccolta, il conferimento del materiale di risulta e l'onere di scarica. Ceppaie con diametro al colletto fino a 50 cm euro (quarantasette/57)	cadauno	47,57
0073	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale e di qualsiasi specie siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta [...].Comprensivo del reimpianto della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata, l'onere di smaltimento e la pulizia del cantiere.Prezzo maggiorato del 10% per smaltimento e rimozione del ceppo. Per esemplari di altezza oltre i 30m euro (quattromilatrecento/00)	cadauno	4'300,00
0101	Quartiere Roncaglio Qui sono presenti diverse aree verdi di competenza comunale lasciate a prato e oggetto degli interventi di sfalcio, per un totale di 390 mq. Ogni intervento di manutenzione ordinaria consisterà in: opere di sfalcio, decespugliatura, potatura siepi e scerbatura nonché rifinitura di cordoli, marciapiedi e pavimentazione in autobloccanti. Negli interventi sono compresi la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento. Durante gli interventi il materiale erboso dovrà essere rilasciato al suolo mentre il materiale proveniente dalle potature dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione. Numero interventi a stagione 6 euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
0102	Nuova Area Scuola i Tigli L'area verde della scuola materna de "I Tigli" ha una ampiezza di circa 5000mq all'interno della quale è presente una siepe di Ligustro che percorre tre lati del perimetro della scuole per una lunghezza totale di 250 m. Tutte le zone a prato dovranno essere oggetto degli interventi di sfalcio. Ogni intervento di manutenzione ordinaria consisterà in: opere di sfalcio, potatura siepi e scerbatura nonché rifinitura di cordoli, marciapiedi e pavimentazione in autobloccanti. Negli interventi sono compresi la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento. Durante gli interventi il materiale erboso nonché il materiale proveniente dalle potature dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione. numero interventi a stagione 10 euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
0103	Aiuole e Aree Verdi Corte Tegge Nell'area parcheggio di Via Novella vicino a Via Prati Vecchi si trovano diverse aiuole in cotonaster per una lunghezza complessiva di 275m e di larghezza 2m; n. 1 aiuola sempre in cotonaster di 10x10m. In via Lama si trovano diverse aiuole: n. 1 cotonaster 110x2m; n. 1 incolta di 300x2m; n. 1 cotonaster di 200x2m; nei pressi della stazione ecologica attrezzata è presente un'aiuola in cotonaster di lunghezza 1000m e di larghezza 2m. Nel parcheggio di Via Lama sono presenti alcune aiuole in parte incolte ed in parte in cotonaster di lunghezza complessiva 160m e larghezza 1,5m; in prossimità della stazione ecologica attrezzata, è presente una aiuola in cotonaster di lunghezza complessiva 220m e larghezza 1,5m In Via dell'industria nei pressi del civico 29 (ex Mensa) sono presenti un parcheggio ed un parco attrezzato oggetto di sfalcio e finitura. Nell'area a prato il materiale erboso di risulta potrà essere rilasciato al suolo. In Via Portella delle Ginestre una aiuola in Cotonaster di lunghezza 320m e larghezza 1,5m In Via 8 Marzo sono presenti alcune aiuole: n. 1 in cotonaster di lunghezza 11 e larghezza 1m; n. 2 in cotonaster e dimensioni 5x5m con acero centrale Gli svincoli tra la sp62 di Via Prati Vecchi e le Vie Buozzi e Nobel sono presenti aiuole e aree a prato. Ogni intervento di manutenzione comprende lo sfalcio delle aree a prato e la potatura, lo sfalcio il diserbo manuale e la pulizia delle aiuole con trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato Numero interventi a stagione: 3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0104	<p>euro (millecinquecento/00)</p> <p>Via Roma Lungo tutta via Roma sono presenti diverse aiule di diversa tipologia: una aiuola di 7mx6m con cespugli di viburno osmantus; una aiuola con cespugli di ibiscus e spirea di 7mx1,20m; aiuola con cespugli tipo bosso di 20mx1,20m; aiuola con ortensie 3,50mx1,20m; aiuola mista tra cui ibiscus agrifoglio di dimensioni 15mx1,20x; aiuola mista con Mahonia di 5mx1,20x; aiuola mista con forsizia di dimensioni 17mx1,20 fornita di impianto di irrigazione; aiula mista tra cui Agrifoglio e Mahonia di 20mx1m fornita di impianto di irrigazione; aiuola con ligustro di dimensioni 7mx1m; aiuola mista tra cui alloro-viburno-spirea ecc di dimensioni 25mx1,20; infine diverse aiuole a prato soggette a semplice sfalcio per 190 mq complessivi Ogni intervento di manutenzione consisterà in: opere di sfalcio, potatura e concimazione al bisogno di siepi ed arbusti, scerbatura, rifinitura di cordoli-marciapiedi e pavimentazioni in garden, pulizia con trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Tutti gli interventi comprendono la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione. Numero interventi a stagione: 3 euro (duecentocinquanta/00)</p>	cadauno	1'500,00
0105	<p>Via Campofiori Sono qui presenti n. 4 aiuole miste di rose ad altri arbusti di diverse dimensioni, per un totale di 325 mq Le opere di manutenzione consistono nella pulizia, concimazione, tosatura e potatura dei cespugli con trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Tutti gli interventi comprendono la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione. Numero interventi a stagione: 2 euro (duecentocinquanta/00)</p>	cadauno	250,00
0106	<p>Area Cremeria Sono qui presenti una siepe di iperico di 70m x1,20m di larghezza; un'aiuola centrale di Abelia di 52m lunghezza x 1m di larghezza; un'aiuola centrale di Abelia di 55m lunghezza x 1,5m di larghezza; un'aiuola di rose nei pressi del locale Tecnico di 72 mq; n. 10 cespugli di Abelia attorno alle piante di Bagolaro di diametro 1m. Sono altresì presenti diverse aree da sfalcio di complessivi 695 mq Ogni intervento comprende lo sfalcio delle zone a prato con rilascio del materiale erboso di risulta al suolo nonchè lo sfalcio e la pulizia dei parcheggi e dei percorsi pedonali. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Numero interventi a stagione: 7 A discrezione del DEC ed in concomitanza della esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, dovrà essere eseguita la manutenzione delle aiuole compresa la pulizia, potatura, concimazione, controllo e rimozione delle infestanti con mezzi meccanici, controllo visivo dei parassiti; comprensivo della rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Numero interventi a stagione: 3 Nelle aree a prato e nelle aiuole è presente l'impianto di irrigazione. euro (duecentocinquanta/00)</p>	cadauno	250,00
0107	<p>Fioriere in vaso Le fioriere di proprietà comunale sono dislocate in: piazza Zanti, Via de Amicis, Via del Cristo, piazza Don Dossetti, cinema Novecento. L'intervento consiste in pulizia, potatura, concimazione, controllo e rimozione delle infestanti, controllo visivo dei parassiti delle piante. Innaffiatura a mano delle fioriere una volta la settimana nel periodo estivo, al bisogno nel periodo invernale. In ogni intervento è compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato Numero interventi a stagione invernale: 2 Numero interventi a stagione estiva: 15 euro (novanta/00)</p>	cadauno	90,00
0108	<p>Barriera anti rumore verso la SP28 L'intervento consiste in: sfalcio, rimonda del secco, potatura annua con recupero del materiale di risulta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato Nell'area è presente l'impianto di irrigazione. Numero interventi a stagione: 1 euro (cinquecento/00)</p>	cadauno	500,00
0109	<p>Parcheggio Novecento Sono presenti diverse aiuole ad iperico di complessivi 125 mq e altri arbusti Ogni intervento comprende la potatura e concimazione annuale delle aiuole, controllo infestanti, spazzamento del passaggio pedonale perimetrale al cinema comprensivo di pulizia, raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato Nell'area è presente l'impianto di irrigazione. Numero interventi stimati a stagione: 2 euro (duecentocinquanta/00)</p>	cadauno	250,00
0110	<p>Parcheggio Multiplo Potatura e concimazione annuale delle aiuole, controllo dei rampicanti e delle infestanti, eventuale sagomatura se necessaria, pulizia dell'area con trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato Nell'area è presente l'impianto di irrigazione. Numero interventi a stagione: 2 euro (duecentocinquanta/00)</p>	cadauno	250,00
0111	<p>Area Verde Casa Protetta Ogni intervento comprende lo sfalcio delle aree verdi interne al complesso sanitario e la manutenzione dell'accesso di via Majakowsky con rifinitura a mezzo di decespugliatore senza recupero del materiale di risulta. Sull'accesso di via Majakowsky è presente un parcheggio tipo garden di dimensioni 20mx5m, una aiuola a prato di 6mx5m ed un'aiuola allestita sempre a prato ed adorna di n. 2 cespugli di spirea japonica di dimensioni 1mx5m. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0112	<p>Impianto di irrigazione presente.</p> <p>A discrezione del DEC si aggiungeranno: potature, concimazione e diserbo meccanico/manuale delle aiuole di rose su Via Aspromonte e Via Gironbola, compresa zona poliambulatori, con controllo visivo delle infestanti con mezzi meccanici e dei parassiti delle piante. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Numero interventi a stagione: 2.</p> <p>A discrezione del DEC si aggiungeranno: Pulizia dei parcheggi (interno, Via Aspromonte e Via Majakowsky) comprensivo di spazzamento e raccolte foglie. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p> <p>Numero di interventi a stagione: 7</p> <p>euro (duecentocinquanta/00)</p>	cadauno	250,00
0113	<p>Cimitero Napoleonico</p> <p>La manutenzione comprende lo sfalcio delle aree verdi e finitura con decespugliatore, il diserbo con mezzi meccanici del vialetto interno, il recupero e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p> <p>Numero interventi a stagione: 6</p> <p>euro (centoventi/00)</p>	cadauno	120,00
0114	<p>Parco nuovo del centro Cultura MULTIPIO</p> <p>Intervento di potatura di: cipressi (solo "spuntatura" se necessaria); taxus; "macchia" di bamboo (solo contenimento); siepe di Viburnum tinus; siepe di Prunus laurocerasus; siepe di Lauro nobilis; rinospermum jasminoides; ortensie quercifolia. L'intervento sarà eseguito mediante l'utilizzo di mezzi meccanici/manuali necessari, compreso pulizia, raccolta e trasporto del materiale di risulta presso pubblica stazione ecologica attrezzata.</p> <p>A completamento di ogni intervento dovrà essere eseguito il controllo e rimozione delle infestanti con mezzi meccanici e controllo visivo dei parassiti delle piante. Concimazione manuale. In ogni intervento è compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p> <p>Numero interventi a stagione: 3</p> <p>euro (trecentosessanta/00)</p>	cadauno	360,00
0115	<p>Parco Storico del Centro Cultura MULTIPIO</p> <p>Tre interventi di potatura in "forma obbligata" di cespugli forgiati, esemplari sempreverdi o decidui isolati o in complessi di vecchio impianto (es. siepe di Buxus, bordure di Lonicera, esemplari di Taxus, Osmanthus) mediante l'utilizzo di mezzi meccanici/manuali necessari, compreso la pulizia, la raccolta ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.</p> <p>Tre interventi di potatura siepe di Prunus Laurocerasus (a confine con il giardino nuovo) e Hibiscus (a confine con la birreria) mediante l'utilizzo di mezzi meccanici/manuali necessari, compreso pulizia, raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.</p> <p>Tre interventi di decespugliamento e spollonatura con sfalcio/estirpazione erbacce infestanti in prossimità di arbusti/siepi/bordure di "vecchio" impianto, mediante l'utilizzo di mezzo manuale/meccanico necessario, spollonatura al piede dei tigli con taglio al colletto di polloni e ricacci, pulizia e raccolta del materiale di risulta con trasporto a rifiuto.</p> <p>In corrispondenza degli interventi di potatura si provvederà alla raccolta foglie e pulizia del materiale vegetale di risulta all'interno del parco. In ogni intervento è compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p> <p>Numero interventi a stagione: 3</p> <p>A discrezione del DEC verrà eseguito un intervento annuale di potatura rose mediante l'utilizzo di mezzi manuali necessari, compresa pulizie, raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In corrispondenza degli interventi di potatura si provvederà alla raccolta foglie e pulizia del materiale vegetale di risulta all'interno del parco. In ogni intervento è compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p> <p>Numero interventi a stagione: 1 in concomitanza con uno degli interventi di cui sopra</p> <p>In occasione di tutti gli interventi dovrà essere eseguito il controllo fitosanitario, il mantenimento e la concimazione delle aiuole al bisogno</p> <p>Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p> <p>euro (quattrocentocinquanta/00)</p>	cadauno	450,00
0116	<p>Rotatoria tra Via Prati Vecchi e Via Novella</p> <p>La rotatoria si sviluppa su di un diametro di 18m al cui interno si trovano diverse aiuole: una di diametro 3,70 m, una diam. 3,00m, una diam. 1,40m, una di diam. 1,80m, una di diam. 4,00m, n. 4 di diam. 2,00m. Nelle aiuole interne sono presenti arbusti e piante graminacee da potare al bisogno. E' presente un area pavimentata di 36mq. La restante area, di 184mq, è lasciata a prato.</p> <p>Nelle opere di manutenzione è compreso lo sfalcio delle aree a prato con raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Sono altresì compresi interventi di concimazione del prato e delle piante presenti nell'area, controllo e rimozione delle infestanti con mezzi meccanici, controllo visivo dei parassiti delle piante. In ogni intervento è compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p> <p>Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p> <p>Numero interventi a stagione: 6</p> <p>euro (centocinquanta/00)</p>	cadauno	150,00
0117	<p>Rotatoria tra Via Gramsci - Via Repubblica - Via Arduini</p> <p>Al centro della rotatoria è ubicata una fontana circolare adornata da una fascia verde larga 50 cm che ne percorre tutto il perimetro. In questa fascia occorre prevedere la piantumazione di fiori stagionali, da un minimo di 30 ad un massimo di 80 piantine da concordare con la stazione appaltante, a seconda della tipologia e delle dimensioni. In ogni intervento sono compresi la cura della messa a dimora delle piante, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la concimazione, controllo e rimozione delle infestanti con mezzi meccanici, controllo visivo dei parassiti delle piante. In ogni intervento è altresì compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p> <p>Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p> <p>Numero interventi a stagione: 2</p> <p>euro (centocinquanta/00)</p>	cadauno	150,00
0117	<p>Rotatoria tra Via Pianella - Via Brodolini - Via Paterlini</p> <p>La rotatoria si sviluppa su di un area di 200 mq ed ogni intervento di manutenzione consiste nella potatura degli arbusti, taglio bordura con raccolta del materiale di risulta e concimazione. In ogni intervento è altresì compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p> <p>Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p> <p>Numero interventi a stagione: 3</p> <p>euro (centocinquanta/00)</p>	cadauno	150,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0118	Rotatoria Via Prati Vecchi La rotatoria si sviluppa su di un diametro di 18m al cui interno si trovano diverse aiuole: una centrale di diametro 8 m e n. 10 aiuoline di 4mx3m dove sono presenti diversi arbusti. La restante area, di 84mq, è pavimentata con pacciamatura, ciotoli e lapillo vulcanico. Ogni intervento di manutenzione consiste nella potatura degli arbusti, taglio bordura con raccolta del materiale di risulta e concimazione, sistemazione del lapillo vulcanico. In ogni intervento è altresì compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato Nell'area è presente l'impianto di irrigazione. Vedasi voce 0120 del presente elenco prezzi Numero interventi a stagione: 2 euro (duecento/00)	cadauno	200,00
0119	Aiuola fontana piazza Zanti Nella aiuola che circonda la fontana deve essere prevista la piantumazione di fiori stagionali, da un minimo di 50 ad un massimo di 200 piantine stagionali, in base alle caratteristiche e dimensioni delle stesse, da concordare con la stazione appaltante. In ogni intervento sono compresi la cura della messa a dimora delle piante, controllo e rimozione delle infestanti con mezzi meccanici, controllo visivo dei parassiti delle piante, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e la concimazione. In ogni intervento è altresì compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato Nell'area è presente l'impianto di irrigazione. Numero interventi a stagione: 2 euro (trecento/00)	cadauno	300,00
0121	Area Sportiva Pala A&B L'area verde che circonda il palasport di Cavriago ha una ampiezza di 26,500 mq. Tutte le aree a prato comprese nell'area saranno oggetto degli interventi di sfalcio. Si trovano in quest'area: n.1 siepe in laurocerasus in confine con Via Allende di lunghezza 15m altezza 2-2,50m larghezza 2m; n. 8 cespugli di nocciolo di diametro 4m; n. 2 cespugli di ginepro di diametro 8-10m; n. 1 siepe di tasso ubicata sul retro del bocciodromo di lunghezza 30 m larghezza 1,20m altezza 1,50m. Si specifica che la siepe di ligustro presente lungo il viale pedonale prospiciente l'edificio della piscina comunale, non compresa tra quelle sopra citate, è data in gestione alla società che ha in carico la gestione del Palasport e quindi esclusa dal presente appalto. Ogni intervento di manutenzione ordinaria consisterà in: opere di sfalcio, decespugliatura, potatura siepi e cespugli, scerbatura, nonché rifinitura di cordoli, marciapiedi e pavimentazione in autobloccanti. Negli interventi sono compresi la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento. Durante gli interventi di sfalcio il materiale erboso dovrà essere rilasciato al suolo mentre il materiale proveniente dalle potature di siepi e cespugli dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta. numero interventi a stagione 7 euro (milleduecento/00)	cadauno	1'200,00
0122	Area Quartiere Via Martiri della Bettola L'area verde del quartiere ha una ampiezza complessiva di 8,300 mq distribuite in diverse zone. Tutte le aree a prato saranno oggetto degli interventi di sfalcio Sono presenti diverse aiuole: n. 1 di 5x2 m incolta in Via della Pace; n. 1 di 5x5 m incolta in Via della Democrazia; n. 1 di 3x3 m incolta in Via dell'indipendenza; n. 1 di 5x6 m in cotonaster in Via dell'Indipendenza; n. 1 di 5x5 m incolta con centrale pianta di Betulla in Via dell'indipendenza; n. 1 aiuola 5x5m incolta con carpino centrale; n. 2 aiuole di 5x6m in cotonaster con Carpino centrale. In Via Democrazia, Indipendenza e Libertà si trovano alcune aree a parcheggio tipo "garden" di diverse metrature 47x5m - 20x2,5m - 34x5m - 95x5m - 60x2,5m da rifinire e pulire con trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Sempre nel quartiere si trovano n. 1 siepe di Spirea di lunghezza 40m e larghezza 1,5m ed n. 1 siepe tra il pedonale e la linea ferroviaria Reggio-Ciano di lunghezza 205m mista: ligustro, lagestroemia, ligustro japonicum, laurocerasus, ibiscus. E' presente un'area giochi attrezzata. Ogni intervento di manutenzione ordinaria consisterà in: opere di sfalcio, decespugliatura, potatura siepi e scerbatura nonché rifinitura di cordoli, marciapiedi e parcheggi. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento. Negli interventi di sfalcio delle aree a prato il materiale erboso dovrà essere rilasciato al suolo mentre il materiale proveniente da siepi, aiuole e parcheggi dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta. E' presente l'impianto di irrigazione numero interventi a stagione 10 euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
0123	Area Centro Commerciale La Pianella L'area verde dell'omonimo centro commerciale, di competenza comunale, ha una ampiezza di 20,000 mq. Le aree a prato saranno oggetto degli interventi di sfalcio. E' altresì presente una siepe in biancospino di lunghezza 35 m da mantenere ad un'altezza di 1,50m Ogni intervento di manutenzione ordinaria considerato nel presente appalto consisterà in: opere di sfalcio, decespugliatura, potatura siepi e scerbatura nonché rifinitura di cordoli, marciapiedi e pavimentazione in autobloccanti. Negli interventi sono compresi la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento. Durante gli interventi il materiale erboso dovrà essere rilasciato al suolo mentre il materiale proveniente dalla potatura della siepe dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta. numero interventi a stagione 7 euro (ottocentocinquanta/00)	cadauno	850,00
0124	Lo sfalcio dei cigli delle strade comunali è da effettuarsi con braccio minimo di 7 m e testa trinciante, per una lunghezza complessiva di 32.000m nei luoghi indicati dal personale tecnico della stazione appaltante. Il materiale risultante dello sfalcio verrà rilasciato al suolo. L'intervento potrà essere svolto in più giornate <u>consecutive</u> da concordarsi con la stazione appaltante e ciascuno sarà comprensivo di nolo delle attrezzature e costo del personale impiegato, nonché da oneri derivanti dalla richiesta di permessi ed eventuali autorizzazioni. Numero interventi a stagione: 3 euro (zero/11)	m	0,11
0125	Lo sfalcio delle sponde laterali del torrente Rio di Cavriago, da effettuarsi con braccio minimo di 7 m e testa trinciante, per una lunghezza complessiva di 10.000m nei luoghi indicati dal personale tecnico della stazione appaltante. Il materiale risultante dello sfalcio verrà rilasciato al suolo. L'intervento potrà essere svolto in più giornate anche differite nel tempo, da concordarsi con la stazione appaltante. L'intervento è comprensivo di nolo delle attrezzature e costo del personale impiegato, nonché da oneri derivanti dalla richiesta di permessi ed eventuali autorizzazioni. euro (zero/11)	m	0,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0126	Lo sfalcio delle scarpate del cavalcavia ubicato in Via Olivetti a Corte Tegge, dovrà essere eseguito a mano con decespugliatore. Ogni intervento sarà comprensivo di nolo delle attrezzature e costo del personale impiegato. Il materiale di risulta verrà rilasciato al suolo. Numero interventi a stagione 3 euro (duecento/00)	cadauno	200,00
0127	Quartiere Pratonera Ogni intervento consisterà nello sfalcio delle aree a prato indicativamente di mq 20.000,00 complessivi, nello sfalcio del parcheggio in garden per mq 1.800,00, nel diserbo manuale o meccanico dell'area giochi presente in fondo a via Davoli, nella cura degli alberi e delle aiuole-cespugli-arbusti presenti nella zona, completa di potatura, decespugliatura, scerbatura nonché rifinitura di cordoli e marciapiedi. Negli interventi di sfalcio il materiale erboso dovrà essere rilasciato al suolo mentre il materiale proveniente dalle potature e pulizie di aiuole e parcheggi dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta. E' presente l'impianto di irrigazione In ogni intervento è altresì compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato Numero interventi a stagione: 7 euro (cinquecento/00)		500,00
0501	Nolo a caldo di autocarro categoria N1 massa massima 3,5 t portata utile fino a 17 q.li euro (sessanta/40)	h	60,40
0502	Nolo a caldo di autocarro categoria N1 con ribaltabile di portata fino a 40 q.li euro (settantauno/57)	h	71,57
0503	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile di portata utile da 40 a 120 q.li euro (ottantadue/72)	h	82,72
0504	Nolo a caldo di autocarro categoria N3 avente massa massima superiore a 12t della portata da 120 a 180 q.li con ribaltabile euro (centoquattordici/99)	h	114,99
0505	Nolo a caldo di autocarro categoria N1 con massa massima di 3,5t con ribaltabile munito di gru, portata autocarro fino a 17 q.li euro (sessantatre/38)	h	63,38
0506	Nolo a caldo di autocarro categoria N1 con massa massima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru, della portata autocarro fino a 40 q.li euro (settantacinque/30)	h	75,30
0507	Nolo a caldo di autocarro categoria N2 con massa massima di 12t della portata da 40 a 80 q.li munito di gru con ribaltabile euro (ottantanove/39)	h	89,39
0508	Nolo a caldo di autocarro categoria N3 avente massa massima superiore a 12t della portata da 120 a 180 q.li munito di gru con ribaltabile euro (centoventi/77)	h	120,77
0509	Nolo a caldo di Cippatrice/ sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. fino a 30 kW euro (sessantadue/66)	h	62,66
0510	idem c.s. ...di impiego. oltre 30 kW euro (novantaotto/55)	h	98,55
0511	Nolo a freddo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, motoventilatore, completi di ogni onere accessorio necessario al funzionamento euro (quattro/30)	h	4,30
0512	Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato fino a 30 kW (37cv) euro (cinquantasei/65)	h	56,65
0513	idem c.s. ...o cingolato da 30 kW a 60 kW (37-75cv) euro (settanta/22)	h	70,22
0514	Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato da 60 kW a 80 kW (75-100cv) euro (ottantaotto/89)	h	88,89
0515	Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato oltre 80 kW (100cv) euro (centonove/23)	h	109,23
0516	Nolo a caldo di minipala o miniescavatore fino a 15 kW (19cv) euro (cinquanta/59)	h	50,59
0517	Nolo a caldo di minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW (19-32cv) euro (sessanta/91)	h	60,91
0518	Nolo a freddo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoaspiratore, motopompa, da 3 a 7 kW (3-9cv) euro (undici/96)	h	11,96
0519	idem c.s. ...motopompa, da 7 a 15 kW (9-19cv) euro (quattordici/73)	h	14,73
0520	Nolo a freddo di motosega leggera da potatura, fino a 2 kW, con lunghezza spranga 25-35 cm, compreso carburanti e lubrificanti		

